

Số: /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;

Căn cứ Luật Thủy lợi năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;

Căn cứ Quyết định số 24/2026/QĐ-UBND ngày 16/4/2026 của UBND tỉnh Bắc Ninh về Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 10373/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu Biều Khê, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh;

Căn cứ Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 19/11/2025 của UBND xã Thụy Lâm về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Biều Khê, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 868/TTr-SNNMT ngày 08/7/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy phép cho Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thụy Lâm hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi như sau:

1. Tên hạng mục cấp phép: Xây dựng cầu Biều Khê qua kênh tưới Bắc Trinh Xá.

2. Vị trí:

Xây dựng cầu Biều Khê qua kênh tưới Bắc Trinh Xá tại K6+540 do Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đổng quản lý khai thác, bảo vệ.

3. Quy mô, kết cấu của công trình:

- Xây dựng cầu qua kênh kết cấu BTCT DƯỠNG, cầu gồm 01 nhịp, chiều dài nhịp cầu L = 9,0m, chiều dài toàn cầu L = 10,5m.

- Chiều rộng cầu: $B = 11,0\text{m}$.
- Cao độ đáy dầm cầu: $+6,65\text{m}$.
- Cao độ mực nước thiết kế: $+6,45\text{m}$.
- Cao độ đáy kênh: $+4,17\text{m}$.
- Lắp đặt cầu tạm kết cấu bằng thép hình I600 và I200, liên kết ngang thép U300, vị trí xây dựng cầu tạm tại vị trí cách cầu hiện trạng khoảng 20m về phía thượng lưu kênh. Thông thủy giữa hai mố cầu tạm tối thiểu 7,30m. Cao độ đáy dầm cầu tạm $+6,65\text{m}$.
- Nạo vét, gia cố mái kênh và đáy kênh, kết cấu bằng BTCT. Phạm vi nạo vét và gia cố kênh trong gầm cầu và tính từ mép cầu về hai phía thượng, hạ lưu mỗi bên 10m. Chiều rộng đáy kênh $B = 6\text{m}$. Hệ số mái $m = 1,5$. Cao trình bờ kênh $+6,90\text{m}$. Khóa mái kênh rộng 50cm.
- Biện pháp dẫn dòng thi công: Đóng cừ, thi công lần lượt từng mố cầu, Chiều rộng lòng kênh để dẫn dòng thi công tối thiểu là 7,3m.

4. Thời gian cấp phép: Kể từ ngày cấp phép đến hết ngày 31/12/2026.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

1. Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng xã Thưng Lâm:

- Thực hiện đúng các nội dung trong giấy phép được cấp, mọi thay đổi phải báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đổng và được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản.
- Trước khi thi công phải trình giấy phép với Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Ninh, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đổng, UBND xã Thưng Lâm để kiểm tra, giám sát quá trình thi công đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Việc thi công phải tuân thủ đúng hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công đã được thẩm định, phê duyệt và đúng các nội dung của giấy phép.
- Phối kết hợp với Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đổng xây dựng tiến độ, biện pháp thi công không để ách tắc dòng chảy, ảnh hưởng đến việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh. Bảo đảm giao thông đi lại, thuận lợi cho quản lý vận hành công trình.
- Thi công đảm bảo ổn định an toàn của kênh. Trong quá trình thi công, nếu gây ra hư hỏng cho bờ và mái kênh phải khắc phục sửa chữa và chịu mọi chi phí thực hiện.
- Trong quá trình thi công tuân thủ sự kiểm tra, giám sát của Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đổng và các đơn vị liên quan.
- Sau khi thi công hoàn thành công trình, Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Thưng Lâm có trách nhiệm nạo vét, vận chuyển tất cả các vật cản, đất cát và các vật liệu rơi vãi trong lòng kênh do quá trình thi công ra khỏi phạm vi tuyến kênh; bàn giao lại công trình và phần diện tích đất nằm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi cho Công ty TNHH MTV KTCTTL một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đổng để thực hiện quản lý, khai thác công trình.

2. Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống chủ trì phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra quá trình thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện giấy phép được cấp về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi) để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống, UBND xã Thụ Lâm, Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng xã Thụ Lâm và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- TT Phục vụ HCC tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: LDVP_(Ô.Luýn);
- Lưu: VT, KTN_(Nam).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Xuân Lợi